



Nome Prodotto:

Guida di installazione

Product Type:

Installation Guide

1 INDICAZIONI IMPORTANTI	4
1.1 Indicazioni importanti per la sicurezza.....	4
1.2 Per la sicurezza dei bambini.....	4
2 REQUISITI TECNICI	4
2.1 Caratteristiche dell'apparecchiatura e requisiti per l'installazione.....	4
2.2 Caratteristiche del vano di installazione: Serie Integrated, modelli 1T - 0T - 0H.....	6
2.3 Caratteristiche del vano di installazione: Serie Integrated, modello 0F.....	7
2.4 Caratteristiche del vano di installazione: Serie Classic, modelli 1T - 0T - 0H.....	8
2.5 Caratteristiche del vano di installazione: Serie Classic, modello 0F.....	9
2.6 Caratteristiche del vano di installazione: Serie StandPlus.....	10
2.7 Caratteristiche del vano di installazione: Serie X-Pro.....	11
2.8 Caratteristiche del vano di installazione: Serie Country.....	12
2.9 Caratteristiche del vano di installazione: Serie Brilliance-Integrated.....	13
2.10 Caratteristiche del vano di installazione: Serie Brilliance-Classic.....	14
3 PREPARAZIONE ALL'INSTALLAZIONE	15
3.1 Trasporto nel luogo di installazione e disimballo.....	15
3.2 Allacciamento elettrico ed idraulico.....	15
3.3 Energie: Alternative e Domotica.....	16
3.4 Messa a livello.....	17
4 MONTAGGIO PANNELLI	17
4.1 Predisposizione dei pannelli decorativi per porta e cassettoni.....	17
4.2 Predisposizione dei pannelli decorativi per Frigoriferi a un cassettone (1T/0T).....	19
4.3 Predisposizione dei pannelli decorativi per Frigoriferi a due cassettoni (0H).....	20
4.4 Predisposizione dei pannelli decorativi per Frigoriferi con porta vetro a un cassettone (1T/0T).....	21
4.5 Predisposizione dei pannelli decorativi per Frigoriferi con porta vetro Brilliance.....	22
4.6 Predisposizione dei pannelli decorativi per Frigoriferi con porta vetro a due cassettoni (0H).....	23
4.7 Predisposizione pannelli decorativi per Frigorifero colonna (0F).....	24
4.8 Predisposizione pannelli decorativi per Frigorifero Colonna con porta vetro (0F).....	25
4.9 Dimensione pannelli modelli ad un cassettone (1T/0T).....	26
4.10 Dimensione pannelli modelli a due cassettoni (0H).....	27
4.11 Dimensione pannelli modelli colonna (0F).....	28
4.12 Montaggio delle maniglie.....	29
4.13 Fissaggio dei pannelli alla porta e cassettoni.....	29
5 INSTALLAZIONE NEL VANO	31
5.1 Incasso apparecchiatura singola.....	31
5.2 Incasso combinazione.....	31
5.3 Installazione combinazione con portale inox.....	33
5.4 Profondità massima scocca sopra frigorifero "Integrato" con "anta unica".....	34
6 COMPLETAMENTO DELL'INSTALLAZIONE	35
6.1 Montaggio della sicurezza antiribaltamento.....	35
6.2 Montaggio delle maniglie su frontali inox.....	36
6.3 Ventilazione.....	36
6.4 Controllo di fine installazione.....	37
6.5 Messa in funzione.....	37

1. INDICAZIONI IMPORTANTI

1.1 Indicazioni importanti per la sicurezza


Simbologia utilizzata nel manuale:

 **Nota**
suggerimenti per un corretto utilizzo dell'apparecchiatura

 **Importante**
Indicazioni per evitare danni all'apparecchiatura

 **Attenzione**
indicazioni per evitare lesioni alla persona

1.2 Per la sicurezza dei bambini



Se questa apparecchiatura sostituisce un'altra già esistente che deve essere messa da parte o smaltita, assicurarsi che essa non diventi una pericolosa trappola per i bambini, tagliando da questa il cavo di alimentazione e rendendo impossibile la chiusura della porta, smontandola.

 **Importante!**
Le dimensioni fra parentesi sono in pollici.

I pesi fra parentesi sono in libbre.

Le temperature fra parentesi sono in gradi Fahrenheit.

2. REQUISITI TECNICI

2.1 Caratteristiche dell'apparecchiatura e requisiti per l'installazione

Dimensioni apparecchiatura Integrated

Serie 449

l: 449 mm (17 5/8")
h: 2050 mm (80 3/4")
p: 615 mm (24 1/4") OF

Serie 599

l: 599 mm (23 5/8")
h: 2050 mm (80 3/4")
p: 610 mm (24") 1T/0T/0H
p: 615 mm (24 1/4") OF

Serie 749

l: 749 mm (29 1/2")
h: 2050 mm (80 3/4")
p: 610 mm (24") 1T/0T/0H
p: 615 mm (24 1/4") OF

Serie 899

l: 899 mm (35 3/8")
h: 2050 mm (80 3/4")
p: 610 mm (24") 1T/0T/0H
p: 615 mm (24 1/4") OF

Dimensioni apparecchiatura Classic

Serie 449

l: 449 mm (17 5/8")
h: 2050 mm (80 3/4")
p: 640 mm (25 1/4") OF

Serie 599

l: 599 mm (23 5/8")
h: 2050 mm (80 3/4")
p: 635 mm (25") 1T/0T/0H
p: 640 mm (25 1/4") OF

Serie 749

l: 749 mm (29 1/2")
h: 2050 mm (80 3/4")
p: 635 mm (25") 1T/0T/0H
p: 640 mm (25 1/4") OF

Serie 899

l: 899 mm (35 3/8")
h: 2050 mm (80 3/4")
p: 635 mm (25") 1T/0T/0H
p: 640 mm (25 1/4") OF

Dimensioni apparecchiatura StandPlus

Serie 599

l: 599 mm (23 5/8")
h: 2120 mm (83 1/2")
p: 629 mm (24 3/4")

Serie 749

l: 749 mm (29 1/2")
h: 2120 mm (83 1/2")
p: 629 mm (24 3/4")

Serie 899

l: 899 mm (35 3/8")
h: 2120 mm (83 1/2")
p: 629 mm (24 3/4")

Dimensioni apparecchiatura X-Pro / Country	Serie 599 l: 599 mm (23 5/8") h: 2120 mm (83 1/2") p: 635 mm (25") Serie 749 l: 749 mm (29 1/2") h: 2120 mm (83 1/2") p: 635 mm (25") Serie 899 l: 899 mm (35 3/8") h: 2120 mm (83 1/2") p: 635 mm (25")	Dimensioni imballo StandPlus / X-Pro / Country	Serie 599 l: 650 mm (25 5/8") h: 2260 mm (89") p: 800 mm (31 1/2") Serie 749 l: 800 mm (31 1/2") h: 2260 mm (89") p: 800 mm (31 1/2") Serie 899 l: 950 mm (37 3/8") h: 2260 mm (89") p: 800 mm (31 1/2")
Dimensioni apparecchiatura Brilliance -Integrated	Serie 599 l: 599 mm (23 5/8") h: 2050 mm (80 3/4") p: 575 mm (22 5/8") Serie 749 l: 749 mm (29 1/2") h: 2050 mm (80 3/4") p: 575 mm (22 5/8") Serie 899 l: 899 mm (35 3/8") h: 2050 mm (80 3/4") p: 575 mm (22 5/8")	Peso con imballo	Serie 449 massimo 170 kg (375 lb) Serie 599 massimo 200 kg (441 lb) Serie 749 massimo 220 kg (485 lb) Serie 899 massimo 240 kg (529 lb)
Dimensioni apparecchiatura Brilliance-Classic	Serie 599 l: 599 mm (23 5/8") h: 2050 mm (80 3/4") p: 600 mm (23 3/4") Serie 749 l: 749 mm (29 1/2") h: 2050 mm (80 3/4") p: 600 mm (23 3/4") Serie 899 l: 899 mm (35 3/8") h: 2050 mm (80 3/4") p: 600 mm (23 3/4")	Tensione di alimentazione	Versione Europea: AC 220-240V 50 Hz Versione Nord Americana: 110V 60Hz
Dimensioni imballo Integrated / Classic	Serie 449 l: 650 mm (25 5/8") h: 2210 mm (87") p: 800 mm (31 1/2") OF Serie 599 l: 650 mm (25 5/8") h: 2210 mm (87") p: 800 mm (31 1/2") Serie 749 l: 800 mm (31 1/2") h: 2210 mm (87") p: 800 mm (31 1/2") Serie 899 l: 950 mm (37 3/8") h: 2210 mm (87") p: 800 mm (31 1/2")	Cavo alimentazione	Versione Europea: dotato di spina Schuko 16 A Versione Nord Americana: 15A
		Pressione alimentazione acqua potabile	da 0.05 MPa a 0.5 MPa (0.5 Bar - 5 Bar)
		Tubo di alimentazione acqua	in dotazione, attacco femmina 3/4", idoneo per alimenti
		Accessori per l'installazione in dotazione	- kit fissaggio pannelli personalizzati - kit antiribaltamento (B04000200) - kit collegamento laterale (KCLIT/KCLIH) - chiave a brugola da 4 mm (1/8")
		Attrezzatura necessaria	- cacciavite a croce - trapano per legno e a percussione - punta trapano a legno da 2.5 mm (1/8") - punta per muro da 8 mm (3/8") - chiave aperta da 17 mm (3/4")

2. REQUISITI TECNICI

2.2 Caratteristiche del vano di installazione: Serie Integrated - modelli 1T - 0T - 0H

A - spazio da riservare per squadrette antiribaltamento

E - spazio da riservare per passaggio cavo

W - alimentazione e tubo di alimentazione acqua

Altezza minima nicchia

2064 mm (81 1/4")

Larghezza minima nicchia

S899: 900 mm (35 1/2")

S749: 750 mm (29 5/8")

S599: 600 mm (23 3/4")

Profondità minima nicchia

650 mm (25 5/8")

Ingombro con porta aperta

S899: 1470 mm (57 7/8")

S749: 1320 mm (52")

S599: 1170 mm (46")

Angolo apertura porta

105°

Larghezza

S899: 899 mm (35 3/8")

S749: 749 mm (29 1/2")

S599: 599 mm (23 5/8")

Altezza apparecchiatura

2050 mm (80 3/4") + 25 mm (1")

Profondità con porta (senza pannello)

610 mm (24")

Distanza minima dalla parete (lato cerniera)



S899: 160 mm (6 1/4")

S749: 125 mm (5")

S599: 90 mm (3 1/2")



Le dimensioni sono in millimetri e tra parentesi in pollici



2.3 Caratteristiche del vano di installazione: Serie Integrated - modello 0F

A - spazio da riservare per squadrette antiribaltamento

E - spazio da riservare per passaggio cavo

W - alimentazione e tubo di alimentazione acqua

Altezza minima nicchia

2064 mm (81 1/4")

Larghezza minima nicchia

S899: 900 mm (35 1/2")

S749: 750 mm (29 5/8")

S599: 600 mm (23 3/4")

S449: 450 mm (17 3/4")

Profondità minima nicchia

650 mm (25 5/8")

Ingombro con porta aperta

S899: 1475 mm (58")

S749: 1325 mm (52 1/8")

S599: 1175 mm (46 1/4")

S449: 1025 mm (40 3/8")

Angolo apertura porta

105°

Larghezza

S899: 899 mm (35 3/8")

S749: 749 mm (29 1/2")

S599: 599 mm (23 5/8")

S449: 449 mm (17 5/8")

Altezza apparecchiatura

2050 mm (80 3/4") + 25 mm (1")

Profondità con porta (senza pannello)

615 mm (24 1/4")

Distanza minima dalla parete (lato cerniera)

S899: 160 mm (6 1/4")



S749: 125 mm (5")

S599: 90 mm (3 1/2")

S449: 50 mm (1 7/8")



Le dimensioni sono in millimetri
e tra parentesi in pollici



2. REQUISITI TECNICI

2.4 Caratteristiche del vano di installazione: Serie Classic - modelli 1T - 0T - 0H

A - spazio da riservare per squadrette antiribaltamento

E - spazio da riservare per passaggio cavo

W - alimentazione e tubo di alimentazione acqua

Altezza minima nicchia

2064 mm (81 1/4")

Larghezza minima nicchia

KS899: 900 mm (35 1/2")

KS749: 750 mm (29 5/8")

KS599: 600 mm (23 3/4")

Profondità minima nicchia

650 mm (25 5/8")

Ingombro con porta aperta

KS899: 1470 mm (57 7/8")

KS749: 1320 mm (52")

KS599: 1170 mm (46")

Angolo apertura porta

105°

Larghezza

KS899: 899 mm (35 3/8")

KS749: 749 mm (29 1/2")

KS599: 599 mm (23 5/8")

Altezza apparecchiatura

2050 mm (80 3/4") + 25 mm (1")

Profondità con porta


635 mm (25")

Distanza minima dalla parete (lato cerniera)


KS899: 230 mm (9")

KS749: 195 mm (7 3/4")

KS599: 160 mm (6 1/4")



 Le dimensioni sono in millimetri e tra parentesi in pollici



2.5 Caratteristiche del vano di installazione: Serie Classic - Modello 0F

A - spazio da riservare per squadrette antiribaltamento

E - spazio da riservare per passaggio cavo

W - alimentazione e tubo di alimentazione acqua

Altezza minima nicchia

2064 mm (81 1/4")

Larghezza minima nicchia

KS899: 900 mm (35 1/2")

KS749: 750 mm (29 5/8")

KS599: 600 mm (23 3/4")

KS449: 450 mm (17 3/4")

Profondità minima nicchia

650 mm (25 5/8")

Ingombro con porta aperta

KS899: 1475 mm (58")

KS749: 1325 mm (52 1/8")

KS599: 1175 mm (46 1/4")

KS449: 1025 mm (40 3/8")

Angolo apertura porta

105°

Larghezza

KS899: 899 mm (35 3/8")

KS749: 749 mm (29 1/2")

KS599: 599 mm (23 5/8")

KS449: 449 mm (17 5/8")

Altezza apparecchiatura

2050 mm (80 3/4") + 25 mm (1")

Profondità con porta

640 mm (25 1/4")

Distanza minima dalla parete (lato cerniera)

KS899: 230 mm (9")



KS749: 195 mm (7 3/4")

KS599: 160 mm (6 1/4")

KS449: 125 mm (4 7/8")



Le dimensioni sono in millimetri e tra parentesi in pollici



2. REQUISITI TECNICI

2.6 Caratteristiche del vano di installazione: Serie StandPlus

A - spazio da riservare per squadrette antiribaltamento

E - spazio da riservare per passaggio cavo

W - alimentazione e tubo di alimentazione acqua

Altezza minima nicchia

2134 mm (84")

Larghezza minima nicchia

MS899: 900 mm (35 1/2")

MS749: 750 mm (29 5/8")

MS599: 600 mm (23 3/4")

Ingombro con porta aperta

MS899: 1470 mm (57 7/8")

MS749: 1320 mm (52")

MS599: 1170 mm (46")

Angolo apertura porta

105°

Larghezza

MS899: 899 mm (35 3/8")

MS749: 749 mm (29 1/2")

MS599: 599 mm (23 5/8")

Altezza apparecchiatura

2120 mm (83 1/2") + 25 mm (1")

Profondità con porta

629 mm (24 3/4")

Distanza minima dalla parete (lato cerniera)




MS899: 230 mm (9")

MS749: 195 mm (7 3/4")

MS599: 160 mm (6 1/4")

Importante!
Se l'apparecchiatura deve essere inserita in una nicchia chiusa anche sulla parte superiore, va garantito comunque un camino di aerazione posteriore in collegamento con l'esterno.

Le dimensioni sono in millimetri e tra parentesi in pollici



2.7 Caratteristiche del vano di installazione: Serie X-Pro

A - spazio da riservare per squadrette antiribaltamento

E - spazio da riservare per passaggio cavo

W - alimentazione e tubo di alimentazione acqua

Altezza minima nicchia

2134 mm (84")

Larghezza minima nicchia

XS899: 900 mm (35 1/2")

XS749: 750 mm (29 5/8")

XS599: 600 mm (23 3/4")

Ingombro con porta aperta

XS899: 1470 mm (57 7/8")

XS749: 1320 mm (52")

XS599: 1170 mm (46")

Angolo apertura porta

105°

Larghezza

XS899: 899 mm (35 3/8")

XS749: 749 mm (29 1/2")

XS599: 599 mm (23 5/8")

Altezza apparecchiatura

2120 mm (83 1/2") + 25 mm (1")

Profondità con porta

635 mm (25")

Distanza minima dalla parete (lato cerniera)

XS899: 230 mm (9")

XS749: 195 mm (7 3/4")

XS599: 160 mm (6 1/4")






Importante!

Se l'apparecchiatura deve essere inserita in una nicchia chiusa anche sulla parte superiore, va garantito comunque un camino di aerazione posteriore in collegamento con l'esterno.



Le dimensioni sono in millimetri e tra parentesi in pollici



2. REQUISITI TECNICI

2.8 Caratteristiche del vano di installazione: Serie Country

A - spazio da riservare per squadrette antiribaltamento

E - spazio da riservare per passaggio cavo

W - alimentazione e tubo di alimentazione acqua

Altezza minima nicchia

2134 mm (84")

Larghezza minima nicchia

AS899: 900 mm (35 1/2")

AS749: 750 mm (29 5/8")

AS599: 600 mm (23 3/4")

Ingombro con porta aperta

AS899: 1470 mm (57 7/8")

AS749: 1320 mm (52")

AS599: 1170 mm (46")

Angolo apertura porta

105°

Larghezza

AS899: 887 mm (35")

AS749: 737 mm (29")

AS599: 587 mm (23 1/8")

Altezza apparecchiatura

2120 mm (83 1/2") + 25 mm (1")

Profondità con porta

635 mm (25")

Distanza minima dalla parete (lato cerniera)




AS899: 230 mm (9")

AS749: 195 mm (7 3/4")

AS599: 160 mm (6 1/4")

Importante!
Se l'apparecchiatura deve essere inserita in una nicchia chiusa anche sulla parte superiore, va garantito comunque un camino di aerazione posteriore in collegamento con l'esterno.

Le dimensioni sono in millimetri e tra parentesi in pollici



2.9 Caratteristiche del vano di installazione: Serie Brilliance -Integrated

A - spazio da riservare per squadrette antiribaltamento

E - spazio da riservare per passaggio cavo

W - alimentazione e tubo di alimentazione acqua

Altezza minima nicchia

2064 mm (81 1/4")

Larghezza minima nicchia

BI899: 900 mm (35 1/2")

BI749: 750 mm (29 5/8")

BI599: 600 mm (23 3/4")

Profondità minima nicchia

615 mm (24 1/4")

Ingombro con porta aperta

BI899: 1435 mm (56 1/2" in)

BI749: 1285 mm (50 5/8" in)

BI599: 1135 mm (44 3/4" in)

Angolo apertura porta

105°

Larghezza

BI899: 899 mm (35 3/8")

BI749: 749 mm (29 1/2")

BI599: 599 mm (23 5/8")

Altezza apparecchiatura

2050 mm (80 3/4") + 25 mm (1")

Profondità con porta (senza pannello)

575 mm (22 5/8" in)

Distanza minima dalla parete (lato cerniera)



BI899: 160 mm (6 1/4")

BI749: 125 mm (5")

BI599: 90 mm (3 1/2")



Le dimensioni sono in millimetri e tra parentesi in pollici



2. REQUISITI TECNICI

2.10 Caratteristiche del vano di installazione: Serie Brilliance-Classic

A - spazio da riservare per squadrette antiribaltamento

E - spazio da riservare per passaggio cavo

W - alimentazione e tubo di alimentazione acqua

Altezza minima nicchia

2064 mm (81 1/4")

Larghezza minima nicchia

BKI899: 900 mm (35 1/2")

BKI749: 750 mm (29 5/8")

BKI599: 600 mm (23 3/4")

Profondità minima nicchia

615 mm (24 1/4")

Ingombro con porta aperta

BKI899: 1435 mm (56 1/2" in)

BKI749: 1285 mm (50 5/8" in)

BKI599: 1135 mm (44 3/4" in)

Angolo apertura porta

105°

Larghezza

BKI899: 899 mm (35 3/8")

BKI749: 749 mm (29 1/2")

BKI599: 599 mm (23 5/8")

Altezza apparecchiatura

2050 mm (80 3/4") + 25 mm (1")

Profondità con porta


600 mm (23 3/4" in)

Distanza minima dalla parete (lato cerniera)


BKI899: 230 mm (9")

BKI749: 195 mm (7 3/4")

BKI599: 160 mm (6 1/4")



 Le dimensioni sono in millimetri e tra parentesi in pollici




3.1 Trasporto nel luogo di installazione e disimballo



L'apparecchiatura è molto pesante. Usare massima attenzione durante la movimentazione per evitare danni alle persone e alle cose.



Trasportare l'apparecchiatura in posizione verticale. Non trasportare mai sul lato frontale.



Trattandosi di un'apparecchiatura pesante e di grandi dimensioni, prima di trasportare l'apparecchiatura informarsi sulle modalità di accesso al luogo dove verrà installata (dimensioni delle porte, spazi di movimento nelle scale, etc.).

L'apparecchiatura è assicurata alla base dell'imballo (pallet) con quattro staffe rimovibili. E' consigliabile utilizzare un trasportatore manuale per movimentare l'apparecchiatura fino all'area dove verrà installata e solo a tal punto rimuovere la base dell'imballo.

L'apparecchiatura andrebbe sempre trasportata in posizione eretta. Se ciò non è possibile trasportare l'apparecchiatura coricata sullo schienale.

Una volta raggiunta l'area prevista per l'installazione rimuovere gli imballi e far scendere l'apparecchiatura dal pallet.

Operare nel modo seguente:

> Svitare i quattro bulloni [1] che fissano l'apparecchiatura al pallet utilizzando una chiave aperta da 17 mm (3/4") e rimuovere le staffe di fissaggio [3] e [4].

> Per rimuovere la staffa di fissaggio frontale [3] svitare, con una chiave da 13 mm (1/2"), di qualche giro il dado di regolazione delle ruote posteriori [2], avendo cura di non forzare il dado per evitare danneggiamenti al sistema di regolazione piedini.

> Operando dal retro dell'apparecchiatura e utilizzando un carrello a mano adatto alle dimensioni e al peso dell'apparecchiatura farle scendere dal pallet e porla a terra.

Prestare massima attenzione per evitare ogni danno al pavimento. Pavimenti particolarmente delicati vanno protetti con pannelli di faesite, compensato o altro materiale adatto.

3.2 Allacciamento elettrico e idraulico




Il filtro Fhiaba non può garantire la potabilità di acqua non destinata al consumo alimentare.



Collegare solo ad una rete di acqua potabile.



Non vanno utilizzate riduzioni o prolunghe. Se ci fosse la necessità di chiudere il rubinetto generale, disattivare prima l'Ice Maker  attraverso il Menu  Fhiaba Access (fare riferimento al Manuale d'Uso).



Per l'allacciamento elettrico va prevista una presa Schuko da 16 A dotata di collegamento a terra e controllata da un interruttore omnipolare facilmente accessibile.

Per l'allacciamento idraulico (per le apparecchiature dotate di fabbricatore di ghiaccio) va previsto un rubinetto con attacco maschio da 3/4", facilmente accessibile anche ad apparecchiatura installata. Per il collegamento al rubinetto utilizzare esclusivamente il tubo incluso nell'Owner's Kit fornito con l'apparecchiatura. L'apparecchiatura va allacciata alla rete di acqua potabile, tenendo conto delle disposizioni vigenti nel paese dove viene installata l'apparecchiatura e avendo cura di installare la cartuccia filtro acqua, fornita in dotazione con l'apparecchiatura, seguendo le istruzioni allegate.


Il tubo dell'acqua è sagomabile attraverso il riscaldamento (t. max 120°C/248°F), senza rischi di strozzature (raggio max di curvatura di 40mm - 1 5/8"). Attraverso il riscaldamento può poi essere nuovamente riportato alla forma originaria.

Lunghezza cavo alimentazione: 2,0 mt (78 3/4")


Lunghezza tubo collegamento idrico: 2,5 mt (98 3/8")

ALLACCIAMENTO ELETTRICO E IDRAULICO DIETRO L'APPARECCHIATURA

SERIE INTEGRATED E CLASSIC:



SERIE STANDPLUS, X-PRO E COUNTRY:



3.3 Energie: Alternative e Domotica

In presenza di reti elettriche alimentate ad energia alternativa (fotovoltaico, geotermica, etc.) o in presenza di sistemi di domotica, è obbligatorio installare il Kit Energie Alternative per integrare l'apparecchiatura nella rete elettrica.

SERIE INTEGRATED E CLASSIC:





fig.1 Retro dell'apparecchiatura

Operare nel modo seguente:

- > Srotolare il cavo elettrico e collegarlo direttamente alla presa a muro.
- > Controllare che l'apparecchiatura sia in Stand by e che le luci siano spente; in caso contrario premere il tasto Unit ☺ per spegnere l'apparecchiatura.
- > Allacciare il tubo dell'acqua al frigorifero nella zona



posteriore [1].

- > Collegare il tubo al rubinetto utilizzando le guarnizioni incluse all'interno dell'Owner's Kit [2].

SERIE STANDPLUS, X-PRO E COUNTRY:




fig.2 Retro dell'apparecchiatura

Operare nel modo seguente:

- > Srotolare il cavo elettrico e collegarlo direttamente alla presa a muro.
- > Controllare che l'apparecchiatura sia in Stand by e che le luci siano spente; in caso contrario premere il tasto Unit ☺ per spegnere l'apparecchiatura.
- > Collegare il tubo dell'acqua all'attacco filettato previsto alla base dell'apparecchiatura [1], come indicato in figura 3.
- > Collegare il tubo al rubinetto utilizzando le guarnizioni incluse all'interno dell'Owner's kit [2].






fig.3 Frontale dell'apparecchiatura

2



3.4 Messa a livello

Mettere a livello l'apparecchiatura regolando i piedini e le ruote posteriori alla base dell'apparecchiatura.



Operare nel modo seguente:

- > Dopo aver rimosso il pannello di copertura inferiore (è tenuto in posizione da dei magneti), regolare in altezza i piedini frontali **[1]** con una chiave da 17 mm (3/4").
- > Regolare quindi in altezza le ruote posteriori agendo sui dadi di regolazione frontali **[2]** attraverso una chiave da 13 mm (1/2").
- > Riapplicare il pannello di copertura inferiore.

SERIE INTEGRATED:

4.1 Predisposizione dei pannelli decorativi per porta e cassettoni

Le dimensioni dei pannelli sono indicate nella tabella e nei disegni di seguito riportati.

Tuttavia, secondo le esigenze di allineamento con gli altri mobili della cucina, il pannello della porta del frigorifero può essere più alto rispetto al filo superiore della porta e il pannello inferiore può essere più basso rispetto al filo inferiore del cassettoni.

I pannelli vanno montati attraverso speciali staffe che si agganciano ai dispositivi di fissaggio regolabili già montati su porta e cassettoni e attraverso delle squadrette che ancorano e regolano verticalmente il pannello.


Staffe, squadrette e relative viti di fissaggio sono fornite con l'apparecchiatura e vanno applicate al pannello seguendo lo schema di foratura riportato nelle pagine seguenti.

Operare nel modo seguente:


Per applicare le staffe ai pannelli, procedere come segue. Si raccomanda di montare le squadrette prima di montare la maniglia.

Pannello Porta

- > Tracciare una linea che divida verticalmente in pannello in due parti uguali **[1]**.




- > Partendo dal basso del pannello, segnare l'altezza a cui praticare i fori **[2]**.




4. MONTAGGIO PANNELLI


> Seguendo i dati della tabella corrispondente al modello scelto, segnare prima il foro più esterno e poi quello più interno [3].



> Verificare la certezza dei fori appoggiando le squadrette sui segni [4] e quindi praticare dei fori prestando attenzione allo spessore del pannello [5].





Avvitare le squadrette [6].




Pannello Cassettone



> Per il montaggio del pannello cassettone, fare riferimento al montaggio del pannello Porta con la differenza che le misure vanno prese partendo dal lato alto del pannello e non basso come per il caso della porta [7] e la staffa è girata in modo speculare rispetto a quella della porta [8].



4.2 Predisposizione pannelli decorativi per Frigorifero a un cassetto (1T/0T)




	SERIE 899	SERIE 749	SERIE 599
A	897 (35 1/4")	747 (29 3/8")	597 (23 1/2")
B	417 (16 3/8")	342 (13 1/2")	276,5 (10 7/8")
C	354,5 (14")	279,5 (11")	203,5 (8")




4. MONTAGGIO PANNELLI

4.3 Predisposizione pannelli decorativi per Frigorifero a due cassettoni (0H)




	SERIE 899	SERIE 749
A	897 (35 1/4")	747 (29 3/8")
B	417 (16 3/8")	342 (13 1/2")
C	354,5 (14")	279,5 (11")

Posizionamento dei fori:





4.4 Predisposizione pannelli decorativi per Frigorifero con porta vetro a un cassetto (1T/0T)






	SERIE 899	SERIE 749	SERIE 599
A	897 (35 1/4")	747 (29 3/8")	597 (23 1/2")
B	417 (16 3/8")	342 (13 1/2")	276,5 (10 7/8")
C	354,5 (14")	279,5 (11")	203,5 (8")

Dimensioni foro porta:




Posizionamento dei fori:





4. MONTAGGIO PANNELLI

4.5 Predisposizione pannelli decorativi per Frigorifero con porta vetro Brilliance




	SERIE 599
A	597 (23 1/2")
B	276,5 (10 7/8")
C	203,5 (8")


Dimensioni foro porta:



Posizionamento dei fori:




4.6 Predisposizione pannelli decorativi per Frigorifero con porta vetro a due cassette (0H)




	SERIE 899	SERIE 749
A	897 (35 1/4")	747 (29 3/8")
B	417 (16 3/8")	342 (13 1/2")
C	354,5 (14")	279,5 (11")

Dimensioni foro porta:




Posizionamento dei fori:





4. MONTAGGIO PANNELLI

4.8 Predisposizione pannelli decorativi per Frigorifero colonna (0F)




	SERIE 899	SERIE 749	SERIE 599	SERIE 449
A	897 (35 1/4")	747 (29 3/8")	597 (23 1/2")	447 (17 5/8")
B	418 (16 1/2")	343 (13 1/2")	276,5 (10 7/8")	200 (7 7/8")

Posizionamento dei fori:




4.9 Predisposizione pannelli decorativi per Frigorifero Colonna con porta vetro (0F)




	SERIE 899	SERIE 749	SERIE 599	SERIE 449
A	897 (35 1/4")	747 (29 3/8")	597 (23 1/2")	447 (17 5/8")
B	418 (16 1/2")	343 (13 1/2")	276,5 (10 7/8")	200 (7 7/8")

Dimensioni foro porta:



Posizionamento dei fori:




4. MONTAGGIO PANNELLI

4.10 Dimensione pannelli modelli ad un cassetto (1T/0T)

È possibile utilizzare pannelli con spessori tra 18 mm (3/4 in) e 28 mm (1 1/8 in), con peso massimo di 23 kg (51 libbre) per i pannelli delle porte e con peso massimo di 11 kg (25 lb) per i pannelli cassetto.

Prevedere il montaggio dei pannelli decorativi durante l'installazione dell'apparecchiatura.


SERIE	LARGHEZZA PORTA E CASSETTONE A	LARGHEZZA FORO PORTA B
899	897 (35 1/4")	627 (24 3/4")
749	747 (29 3/8")	477 (18 3/4")
599	597 (23 1/2")	327 (12 7/8")



4.11 Dimensione pannelli modelli a due cassette (0H)

È possibile utilizzare pannelli con spessori tra 18 mm (3/4 in) e 28 mm (1 1/8 in), con peso massimo di 23 kg (51 libbre) per i pannelli delle porte e con peso massimo di 11 kg (25 lb) per i pannelli cassetto. Prevedere il montaggio dei pannelli decorativi durante l'installazione dell'apparecchiatura.

SERIE	LARGHEZZA PORTA E CASSETTONE A	LARGHEZZA FORO PORTA B
899	897 (35 1/4")	627 (24 3/4")
749	747 (29 3/8")	477 (18 3/4")
599	597 (23 1/2")	327 (12 7/8")




4. MONTAGGIO PANNELLI

4.12 Dimensione pannelli modelli colonna (0F)

È possibile utilizzare pannelli con spessori tra 18 mm (3/4 in) e 28 mm (1 1/8 in), con peso massimo di 34 kg (75 libbre).

Prevedere il montaggio dei pannelli decorativi durante l'installazione dell'apparecchiatura.

SERIE	LARGHEZZA PORTA E CASSETTONE A	LARGHEZZA FORO PORTA B
899	897 (35 1/4")	627 (24 3/4")
749	747 (29 3/8")	477 (18 3/4")
599	597 (23 1/2")	327 (12 7/8")
449	447 (17 5/8")	177 (6 7/8")



4.13 Montaggio delle maniglie




Le maniglie devono essere montate al pannello decorativo di porta e cassetto-ne prima che i pannelli vengano fissati al frigorifero.

Operare nel modo seguente:


> Dopo aver praticato due fori di 5 mm (1/4") sul lato posteriore dei pannelli, inserire le viti in dotazione alla distanza indicata nella tabella sotto riportata. Per centrare la maniglia verticale (cod. HV) al centro della porta, dividere in due l'altezza del pannello ed effettuare un foro a -45 cm (-17 3/4") e uno a +45 cm (+17 3/4") **[1]**.

1




> Posizionare la maniglia in corrispondenza del foro sul lato frontale del pannello; inserire dal retro del pannello la vite in dotazione, attraverso il foro avvitare alla maniglia **[2]**.

2



Utilizzare lo stesso procedimento per il montaggio delle maniglie orizzontali ai cassettoni. Per la misura dell'interasse, fare riferimento alla tabella sotto riportata.



	CODICE MANIGLIA			
	HV	H08	H07	H05
Lunghezza A	1104 mm (43 1/2")	794 mm (31 1/4")	644 mm (25 3/8")	494 mm (19 5/8")
Interasse X	900 mm (35 1/2")	480 mm (18 7/8")	490 mm (19 1/4")	340 mm (13 3/8")
Serie	899 749 599	899	749	599

4.14 Fissaggio dei pannelli alla porta e al cassetto




Una volta applicate le staffe e le squadrette ai pannelli, iniziare l'installazione dal cassetto inferiore.

Operare nel modo seguente:


> Avvitare solo parzialmente le viti inferiori ai dispositivi di fissaggio **[1]**.

1




> Agganciare il pannello al cassetto partendo dalle squadrette di regolazione inferiore **[2]**.

2




4. MONTAGGIO PANNELLI


> A questo punto è possibile regolare l'allineamento del pannello rispetto ai mobili adiacenti attraverso le staffe e le squadrette di allineamento **[3]** avvitando o svitando la vite alla staffa. Tenendo la vite un po' allentata, spostare a destra o a sinistra il pannello per centrarlo al pannello della porta o al resto dei mobili della cucina.




> Allineamento in profondità: agendo dalla parte interna del cassettone, dopo aver sollevato la guarnizione magnetica, avvicinare o allontanare il pannello dalla porta attraverso i fori **[4]** e quindi bloccare il pannello attraverso i fori **[5]**.




> Agganciare il pannello ai dispositivi di fissaggio inserendo per prime le squadrette di allineamento superiori **[6]**.




> A questo punto è possibile regolare l'allineamento del pannello rispetto ai mobili adiacenti attraverso le staffe e le squadrette di allineamento **[7]** e **[8]**.



> Allineamento verticale: avvitando o svitando la vite alla staffa, alzare o abbassare il pannello **[9]**.



> Allineamento in profondità: operando dalla parte interna della porta, dopo aver sollevato la guarnizione magnetica, avvicinare o allontanare il pannello dalla porta attraverso i fori **[10]** e bloccare il pannello in posizione attraverso i fori **[11]**.




 Una volta regolato il pannello, controllare il corretto riposizionamento della guarnizione nella sua sede per evitare conseguente malfunzionamento dell'apparecchiatura.

5.1 Incasso apparecchiatura singola

Dei profili in PVC possono essere usati per chiudere gli spazi tra l'apparecchiatura ed i mobili adiacenti o un'altra apparecchiatura ad essa accostata.

Operare nel modo seguente:

- > Spingere l'apparecchiatura nel vano di installazione **[1]**.




- > Se l'apparecchiatura deve essere inserita in una nicchia chiusa anche sulla parte superiore, va assicurato comunque un camino di aerazione posteriore in collegamento con l'esterno, i pannelli decorativi porta e cassettoni dovranno essere montati prima di spingere l'apparecchiatura nel vano di installazione.

- > Verificare che piedini e ruote posteriori siano a livello prima di incassare l'apparecchiatura.


- > Fissare l'apparecchiatura ai mobili adiacenti avvitando a questi ultimi entrambi i profili laterali già montati sull'apparecchiatura **[2]**.

Per eseguire l'operazione agevolmente, tenere la porta ed il cassettoni aperti.




- > Montare sui profili le cornici di copertura, inserendole lateralmente **[3]** e successivamente premendo con forza fino ad udire uno scatto.

3



Utilizzare lo stesso procedimento per il montaggio delle maniglie orizzontali ai cassettoni. Per la misura dell'interasse, fare riferimento alla tabella sotto riportata.

Schema montaggio profili laterali:



- A** Profilo di collegamento laterale in PVC, in alternativa **C** supporto di collegamento in plastica
- B** Cornice di copertura laterale

5.2 Incasso combinazione

Accessori necessari da ordinare separatamente:

- > Kit collegamento centrale (KCC)




Dei profili in PVC possono essere usati per chiudere gli spazi tra l'apparecchiatura ed i mobili adiacenti o un'altra apparecchiatura ad essa accostata.

Operare nel modo seguente:


- > Posizionare le apparecchiature davanti al vano **[1]** lasciando spazio sufficiente per operare sul re-

5. INSTALLAZIONE DEL VANO




tro delle apparecchiature.


- > Spostarsi sul retro delle apparecchiature per il montaggio delle squadrette di unione. Fissare un lato della squadretta superiore e inferiore prima su una delle due apparecchiature e successivamente sull'altra [2].



- > Accostare ora le apparecchiature frontalmente e fissarle unendo tra di loro i due profili per mezzo dei rivetti in dotazione [3]. Assicurare le apparecchiature in posizione fissandole nella parte alta apponendo una squadretta come indicato in figura [4].



- > Completare montando la cornice di copertura centrale, spingendo fino a sentire uno scatto [5].




- > Spingere le apparecchiature così collegate nel vano di installazione [6].

Se l'apparecchiatura deve essere inserita in una nicchia chiusa anche sulla parte superiore, va garantito comunque un camino di aerazione posteriore in collegamento con l'esterno di circa 20 mm, i pannelli decorativi porta e cassettoni dovranno essere montati prima di spingere l'apparecchiatura nel vano di installazione.


- > Verificare che piedini e ruote posteriori siano a livello prima di incassare l'apparecchiatura.

- > Fissare ciascuna apparecchiatura ai mobili adiacenti avvitando a questi ultimi i profili laterali [7] già montati sulle apparecchiature.


Per eseguire l'operazione agevolmente, tenere la porta ed il cassettone aperti.



- > Montare sui profili le cornici di copertura [8], inserendole lateralmente e successivamente premendo con forza fino al "click" (come incasso apparecchiatura singola).



Schema montaggio profili laterali:



- A** - Profilo di collegamento laterale in PVC, in alternativa **C** supporto di collegamento in plastica
B - Cornice di copertura in PVC
D - Profilo di collegamento centrale
E - Cornice di copertura centrale

5.3 Installazione combinazione con portale inox


Accessori necessari da ordinare separatamente:

- > Kit collegamento centrale (KCC)
- > Kit Freestanding

Dei profili in alluminio possono essere usati per chiudere gli spazi tra l'apparecchiatura ed i mobili adiacenti o un'altra apparecchiatura ad essa accostata.


Operare nel modo seguente:

- > Posizionare le apparecchiature davanti al vano **[1]** lasciando spazio sufficiente per operare sul retro delle apparecchiature.




- > Spostarsi sul retro delle apparecchiature per il montaggio delle squadrette di unione. Fissare un lato della squadretta superiore e inferiore su una delle due apparecchiature e successivamente sull'altra **[2]**.

2




- > Accostare ora le apparecchiature frontalmente e fissarle unendo tra di loro i due profili per mezzo dei rivetti in dotazione **[3]**. Assicurare le apparecchiature in posizione fissandole nella parte alta apponendo una squadretta come indicato in figura **[4]**.




- > Completare montando la cornice di copertura centrale, spingendo fino a sentire uno scatto **[5]**.

5



- > Applicare i fianchi laterali all'apparecchiatura fissandoli ai profili di collegamento **[6]**, già presenti nell'apparecchiatura stessa.
- > Applicare le cornici di copertura **[7]** ai profili, pre-


6



5. INSTALLAZIONE DEL VANO


mendo con forza fino a sentire uno scatto.

7




> Montare il pannello superiore [8], avvi-
tandolo alla parte superiore delle due apparecchia-
ture e ai frontali.

8



> Mettere a livello le apparecchiature attraverso i
piedini frontali e le ruote di regolazione posteriori.

**Schema montaggio fianchi e kit collegamento
centrale:**



A Profilo di collegamento laterale in pvc, in alter-
nativa **C** supporto di collegamento in plastica
D Profilo di collegamento centrale
E Cornice di copertura centrale
H Pannello di copertura in acciaio inox





5.4 Profondità massima scocca sopra frigorifero "Integrato" con "anta unica"

E' possibile che il design della cucina ed in
particolare della nicchia dove va inserito il frigorifero
"Integrato" preveda un mobile sopra il frigorifero
che deve essere chiuso con lo stesso pannello della
porta del frigorifero stesso.

In questo caso, **la profondità totale del mobile
senza l'anta (sopra il frigorifero) non deve essere
superiore alla profondità totale del frigorifero
stesso [1].**

Questo permetterà al pannello fissato sulla porta del
frigorifero una corretta apertura senza interferenza
durante la rotazione fino a 105°.

1



6.1 Montaggio della sicurezza antiribaltamento




Per evitare il pericolo di rovesciamento dell'apparecchiatura nel caso di apertura di porta e cassetti a pieno carico è obbligatoria l'installazione di due squadrette che fissano la parte superiore dell'apparecchiatura al muro.


Operare nel modo seguente:

> Le squadrette vanno applicate come illustrato in figura utilizzando le viti e gli appositi tasselli forniti in dotazione.


Posizionare una squadretta sulla parte superiore dell'apparecchiatura in corrispondenza dei fori di fissaggio e accostarla al muro [1].




> Marcare la posizione dei fori con la matita [2].



> Forare il muro con una punta da 8 mm (3/8") ed inserire il tassello ad espansione [3].



> Riposizionare la squadretta e fissarla dapprima alla parte superiore del frigorifero e quindi al muro [4].



Assicurarsi che le squadrette siano ben fissate prima di aprire i cassetti e la porta, soprattutto se i pannelli sono già montati.

6.2 Montaggio delle maniglie su frontali inox




Per fissare le maniglie alla porta e al cassetto, operare come illustrato.

Operare nel modo seguente:

> Inserire i distanziali maniglia sui due perni presenti sulla porta e sul cassetto [1].


6. COMPLETAMENTO DELL'INSTALLAZIONE

1



> Avvitare le viti a brugola presenti nella maniglia [2].

2




Le viti di fissaggio verranno strette a fondo, utilizzando una chiave a brugola da 2,5 mm (1/8").

6.3 Ventilazione

SERIE INTEGRATED E CLASSIC:

La ventilazione viene assicurata da un sistema ad aria forzata attraverso una griglia posizionata nella parte bassa dell'apparecchiatura. Nel caso sia previsto uno zoccolo frontale esso dovrà prevedere un'apertura per garantire la corretta ventilazione dell'apparecchiatura come da disegno.


La tipologia di foratura dello zoccolo frontale (es. asole verticali od orizzontali) è a discrezione, dovrà comunque garantire una superficie aperta pari al 50% del totale.



In questo caso, per migliorare ulteriormente la ventilazione, si suggerisce di rimuovere la griglia originale.


La griglia di ventilazione è fissata magneticamente all'apparecchiatura e può essere facilmente rimossa, anche da parte dell'utente, per il controllo e la pulizia del condensatore da eventuali accumuli di polvere.

Nel caso la griglia venga parzialmente coperta dallo zoccolo della cucina è consigliabile rimuoverla per favorire ulteriormente la ventilazione.




	SERIE 899	SERIE 749	SERIE 599	SERIE 449
A	860 (33 7/8")	740 (29 1/8")	560 (22")	410 (16 1/8")
B	> 100 (4")			
C	10 (3/8")			

La griglia di ventilazione non deve essere bloccata o coperta in alcun modo. Ha anche bisogno di essere spolverata / pulita regolarmente.



SERIE STANDPLUS E X-PRO:

La ventilazione viene assicurata da un sistema ad aria forzata attraverso una griglia posizionata nella parte alta dell'apparecchiatura. Tale griglia non va in nessun caso coperta da pannelli o altri dispositivi che ne possano ridurre l'efficacia.



6.4 Controllo di fine installazione

- ✓ Controllare che i piedini siano stati correttamente installati.
- ✓ Controllare che il collegamento all'impianto idrico non presenti perdite d'acqua e che il rubinetto di chiusura sia facilmente accessibile.
- ✓ Controllare che il collegamento elettrico sia realizzato correttamente e che la spina e l'interruttore omnipolare dedicato siano facilmente accessibili.
- ✓ Controllare il perfetto allineamento dell'apparecchiatura con i mobili adiacenti.
- ✓ Controllare che ogni nastro adesivo o protezione temporanea interna o esterna sia rimossa.
- ✓ Controllare la perfetta tenuta delle porte e lo scorrimento di cassetti e ripiani.

6.5 Messa in funzione

> Aprendo la porta, viene di norma visualizzato sul pannello di controllo il messaggio **"Stand-by"**, mentre tutti i tasti del pannello sono spenti.

Stand by

> Per accendere l'apparecchiatura agire per 3 secondi sul tasto Unit .

Sul display apparirà per circa due minuti la scritta "Initial test", dopodiché entreranno in funzione i compressori che rimarranno attivi fino al raggiungimento della temperatura di default impostata in fabbrica. Tenere presente che tale periodo potrebbe durare diverse ore. Nel caso l'apparecchiatura sia dotata di fabbricatore di ghiaccio, prima di attivarlo, accertarsi che la cartuccia filtro acqua sia stata installata e riempire con acqua il circuito idraulico.

Attivare quindi il fabbricatore di ghiaccio agendo sul tasto Ice Maker .



6. COMPLETAMENTO DELL'INSTALLAZIONE

➤ Per ulteriori informazioni sul funzionamento dell'apparecchiatura fare riferimento al Manuale d'Uso.



Se alla prima accensione non appare la scritta Stand-by, ma appaiono le scritte Fridge too warm, Fresco too warm, Freezer too warm e o segnali sonori, significa che l'apparecchiatura ha già iniziato la procedura di raffreddamento.

In questo caso disattivare eventuali messaggi sonori sfiorando il tasto Alarm, richiudere la porta e attendere che le temperature programmate vengano raggiunte.



Si raccomanda di lasciare in funzione l'apparecchiatura vuota e con porta e cassetto chiusi prima di introdurre gli alimenti.

1	IMPORTANT INSTRUCTIONS	42
1.1	Important safety instructions.....	42
1.2	Children safety.....	42
2	TECHNICAL REQUIREMENTS	42
2.1	Appliance features and installation requirements.....	42
2.2	Installation niche features: Integrated Series - 1T - OT - OH Models.....	44
2.3	Installation niche features: Integrated Series - OF Column Models.....	45
2.4	Installation niche features: Classic Series - 1T - OT - OH Models.....	46
2.5	Installation niche features: Classic Series - OF Column Models.....	47
2.6	Installation niche features: StandPlus Series.....	48
2.7	Installation niche features: X-Pro Series.....	49
2.8	Installation niche features: Country Series.....	50
2.9	Installation niche features: Brilliance-Integrated Series.....	51
2.10	Installation niche features: Brilliance-Classic Series.....	52
3	PREPARING TO INSTALL	53
3.1	Transport to installation site and unpacking.....	53
3.2	Electrical and Water connection.....	53
3.3	Energy: Alternatives and Home Automation.....	54
3.4	Levelling.....	54
4	PANELS MOUNTING	55
4.1	Decorative door and Bottom-Drawer panels layout.....	55
4.2	Decorative panels layout for Fridge with one Bottom-Drawer (1T/OT).....	57
4.3	Decorative panels layout for Fridge with two Bottom-Drawers (OH).....	58
4.4	Decorative panels layout for Fridge with Glass door and one Bottom-Drawer (1T/OT).....	59
4.5	Decorative panels layout for Fridge with Glass door Brilliance.....	60
4.6	Decorative panels layout for Fridge with Glass door and two Bottom-Drawers (OH).....	61
4.7	Decorative panels layout for Fridge Column (OF).....	62
4.8	Decorative panels layout for Fridge column with glass door (OF).....	63
4.9	Panels Dimensions One Bottom - Drawer (1T/OT models).....	64
4.10	Panels Dimensions Two Bottom - Drawers (OH models).....	65
4.11	Panels Dimensions Column model (OF models).....	66
4.12	Mounting the handles.....	67
4.13	Mounting panels to the door and the drawer.....	67
5	INSTALLATION	69
5.1	Built-in installation of single appliance.....	69
5.2	Built-in installation of two or more appliances.....	69
5.3	Free-standing installation two or more appliances.....	71
5.4	Maximum cabinet depth over "Integrated" refrigerator with single door panel.....	72
6	COMPLETING THE INSTALLATION	73
6.1	Anti-tipping safety assembly.....	73
6.2	Mounting the handles on stainless front.....	73
6.3	Ventilation.....	74
6.4	Post installation control.....	75
6.5	Start Up.....	75

1.IMPORTANT INSTRUCTIONS

2. TECHNICAL REQUIREMENTS

1.1 Important safely instruction


Symbols used in the Guide:

 **Note**
Tips for the correct use of the appliance

 **Important**
Directions to avoid appliance damage

 **Warning**
directions to prevent injury

1.2 Children safety



If this appliance is replacing an existing appliance which must be removed or disposed of, make sure that it does not become a dangerous trap for children by cutting its power supply cable and rendering it impossible to close the door.

Use the same caution at the end of the lifespan of the new appliance.

 **Important!**
Dimensions in parentheses are in inches.

Weights in parentheses are in pounds.

Temperatures in parentheses are in Fahrenheit degrees.

2.1 Appliance features and installation requirements

Appliance
dimensions
Integrated

Series 449

w: 449 mm (23 5/8")
h: 2050 mm (80 3/4")
p: 615 mm (24 1/4") OF

Series 599

w: 599 mm (23 5/8")
h: 2050 mm (80 3/4")
d: 610 mm (24") 1T/0T/0H
d: 615 mm (24 1/4") OF

Series 749

w: 749 mm (29 1/2")
h: 2050 mm (80 3/4")
d: 610 mm (24") 1T/0T/0H
d: 615 mm (24 1/4") OF

Series 899

w: 899 mm (35 3/8")
h: 2050 mm (80 3/4")
d: 610 mm (24") 1T/0T/0H
d: 615 mm (24 1/4") OF

Appliance
dimensions
Classic

Series 449

w: 449 mm (23 5/8")
h: 2050 mm (80 3/4")
p: 640 mm (25 1/4") OF

Series 599

w: 599 mm (23 5/8")
h: 2050 mm (80 3/4")
d: 635 mm (25") 1T/0T/0H
p: 640 mm (25 1/4") OF

Series 749

w: 749 mm (29 1/2")
h: 2050 mm (80 3/4")
d: 635 mm (25") 1T/0T/0H
p: 640 mm (25 1/4") OF

Series 899

w: 899 mm (35 3/8")
h: 2050 mm (80 3/4")
d: 635 mm (25") 1T/0T/0H
p: 640 mm (25 1/4") OF

Appliance
dimensions
StandPlus

Series 599

w: 599 mm (23 5/8")
h: 2120 mm (83 1/2")
d: 629 mm (24 3/4")

Series 749

w: 749 mm (29 1/2")
h: 2120 mm (83 1/2")
d: 629 mm (24 3/4")

Series 899

w: 899 mm (35 3/8")
h: 2120 mm (83 1/2")
d: 629 mm (24 3/4")

Appliance dimensions X-Pro / Country	Series 599 w: 599 mm (23 5/8") h: 2120 mm (83 1/2") d: 635 mm (25") Series 749 w: 749 mm (29 1/2") h: 2120 mm (83 1/2") d: 635 mm (25") Series 899 w: 899 mm (35 3/8") h: 2120 mm (83 1/2") d: 635 mm (25")	Appliance dimensions StandPlus / X-Pro / Country	Series 599 w: 650 mm (25 5/8") h: 2260 mm (89") d: 800 mm (31 1/2") Series 749 w: 800 mm (31 1/2") h: 2260 mm (89") d: 800 mm (31 1/2") Series 899 w: 950 mm (37 3/8") h: 2260 mm (89") d: 800 mm (31 1/2")
Appliance dimensions Brilliance-Integrated	Series 599 w: 599 mm (23 5/8") h: 2050 mm (80 3/4") d: 575 mm (22 5/8") Series 749 w: 749 mm (29 1/2") h: 2050 mm (80 3/4") d: 575 mm (22 5/8") Series 899 w: 899 mm (35 3/8") h: 2050 mm (80 3/4") d: 575 mm (22 5/8")	Weight with packaging	Series 449 up to 170 kg (375 lb) Series 599 up to 200 kg (441 lb) Series 749 up to 220 kg (485 lb) Series 899 up to 240 kg (529 lb)
Appliance dimensions Brilliance-Classic	Series 599 w: 599 mm (23 5/8") h: 2050 mm (80 3/4") d: 600 mm (23 3/4") Series 749 w: 749 mm (29 1/2") h: 2050 mm (80 3/4") d: 600 mm (23 3/4") Series 899 w: 899 mm (35 3/8") h: 2050 mm (80 3/4") d: 600 mm (23 3/4")	Voltage	Europe Version: AC 220-240V 50 Hz North America Version: 110V 60Hz
Appliance dimensions Integrated / Classic	Series 449 w: 650 mm (25 5/8") h: 2210 mm (87") d: 800 mm (31 1/2") Series 599 w: 650 mm (25 5/8") h: 2210 mm (87") d: 800 mm (31 1/2") Series 749 w: 800 mm (31 1/2") h: 2210 mm (87") d: 800 mm (31 1/2") Series 899 w: 950 mm (37 3/8") h: 2210 mm (87") d: 800 mm (31 1/2")	Power supply cable	Europe Version: Schuko 16 A plug North America Version: 15 A
		Potable water supply pressure	from 0.05 MPa to 0.5 MPa (0.5 Bar - 5 Bar)
		Water supply tube	3/4" female attachment
		Provided installation accessories	- Customized panels mounting Kit - Anti-tipping Kit (B04000200) - Lateral connecting kit (KCLIT/KCLIH) - 4 mm (1/8") allen wrench
		Additional equipment necessary	- Phillips head screwdriver - wood and percussion drill - 2.5 mm (1/8") bit for wood - 8 mm (3/8") bit for walls - 17 mm (3/4") wrench

2. TECHNICAL REQUIREMENTS

2.2 Installation niche features: Integrated Series, 1T - OT - OH Models

A - area to be left clear for the anti-tipping brackets

E - area to be left clear for the power supply cable

W - and water supply hose

Minimum Niche Height

2064 mm (81 1/4")

Minimum Niche Width

S899: 900 mm (35 1/2")

S749: 750 mm (29 5/8")

S599: 600 mm (23 3/4")

Minimum Niche Depth

650 mm (25 5/8")

Door Swing Clearance

S899: 1470 mm (57 7/8")

S749: 1320 mm (52")

S599: 1170 mm (46")

Door Opening Angle

105°

Width

S899: 899 mm (35 3/8")

S749: 749 mm (29 1/2")

S599: 599 mm (23 5/8")

Height

2050 mm (80 3/4") + 25 mm (1")

Depth with door (without panel)

610 mm (24")




Minimum distance from the wall (hinge side)

S899: 160 mm (6 1/4")

S749: 125 mm (5")

S599: 90 mm (3 1/2")

 Dimensions in parentheses are in inches.



2.3 Installation niche features: Integrated Series, 0F Column Models

A - area to be left clear for the anti-tipping brackets

E - area to be left clear for the power supply cable

W - and water supply hose

Minimum Niche Height

2064 mm (81 1/4")

Minimum Niche Width

S899: 900 mm (35 1/2")

S749: 750 mm (29 5/8")

S599: 600 mm (23 3/4")

S449: 450 mm (17 3/4")

Minimum Niche Depth

650 mm (25 5/8")

Door Swing Clearance

S899: 1475 mm (58")

S749: 1325 mm (52 1/8")

S599: 1175 mm (46 1/4")

S449: 1025 mm (40 3/8")

Door Opening Angle

105°

Width

S899: 899 mm (35 3/8")

S749: 749 mm (29 1/2")

S599: 599 mm (23 5/8")

S449: 449 mm (17 5/8")

Height

2050 mm (80 3/4") + 25 mm (1")

Depth with door (without panel)

615 mm (24 1/4")

Minimum distance from the wall (hinge side)

S899: 160 mm (6 1/4")



S749: 125 mm (5")

S599: 90 mm (3 1/2")

S449: 50 mm (1 7/8")



Dimensions in parentheses
are in inches.



2. TECHNICAL REQUIREMENTS

2.4 Installation niche features: Classic Series, 1T - 0T - 0H Models

A - area to be left clear for the anti-tipping brackets

E - area to be left clear for the power supply cable

W - and water supply hose

Minimum Niche Height

2064 mm (81 1/4")

Minimum Niche Width

KS899: 900 mm (35 1/2")

KS749: 750 mm (29 5/8")

KS599: 600 mm (23 3/4")

Minimum Niche Depth

650 mm (25 5/8")

Door Swing Clearance

KS899: 1470 mm (57 7/8")

KS749: 1320 mm (52")

KS599: 1170 mm (46")

Door Opening Angle

105°

Width

KS899: 899 mm (35 3/8")

KS749: 749 mm (29 1/2")

KS599: 599 mm (23 5/8")

Height

2050 mm (80 3/4") + 25 mm (1")

Depth with door

635 mm (25")



Minimum distance from the wall (hinge side)

KS899: 230 mm (9")

KS749: 195 mm (7 3/4")

KS599: 160 mm (6 1/4")

 Dimensions in parentheses are in inches.



2.5 Installation niche features: Classic Series, OF Column Models

A - area to be left clear for the anti-tipping brackets

E - area to be left clear for the power supply cable

W - and water supply hose

Minimum Niche Height

2064 mm (81 1/4")

Minimum Niche Width

KS899: 900 mm (35 1/2")

KS749: 750 mm (29 5/8")

KS599: 600 mm (23 3/4")

KS449: 450 mm (17 3/4")

Minimum Niche Depth

650 mm (25 5/8")

Door Swing Clearance

KS899: 1475 mm (58")

KS749: 1325 mm (52 1/8")

KS599: 1175 mm (46 1/4")

KS449: 1025 mm (40 3/8")

Door Opening Angle

105°

Width

KS899: 899 mm (35 3/8")

KS749: 749 mm (29 1/2")

KS599: 599 mm (23 5/8")

KS449: 449 mm (17 5/8")

Height

2050 mm (80 3/4") + 25 mm (1")

Depth with door

640 mm (25 1/4")

Minimum distance from the wall (hinge side)

KS899: 230 mm (9")



KS749: 195 mm (7 3/4")

KS599: 160 mm (6 1/4")

KS449: 125 mm (4 7/8")



Dimensions in parentheses
are in inches.



2. TECHNICAL REQUIREMENTS

2.6 Installation niche features: StandPlus Series

A - area to be left clear for the anti-tipping brackets

E - area to be left clear for the power supply cable

W - and water supply hose

Minimum Niche Height

2134 mm (84")

Minimum Niche Width

MS899: 900 mm (35 1/2")

MS749: 750 mm (29 5/8")

MS599: 600 mm (23 3/4")

Door Swing Clearance

MS899: 1470 mm (57 7/8")

MS749: 1320 mm (52")

MS599: 1170 mm (46")

Door Opening Angle

105°

Width

MS899: 899 mm (35 3/8")

MS749: 749 mm (29 1/2")

MS599: 599 mm (23 5/8")

Height

2120 mm (83 1/2") + 25 mm (1")

Depth with door

629 mm (24 3/4")

Minimum distance from the wall (hinge side)




MS899: 230 mm (9")

MS749: 195 mm (7 3/4")

MS599: 160 mm (6 1/4")

Important!
If the units are to be installed inside a niche or within an enclosed structure, it is necessary to design a ventilation shaft at the back of the niche to assure proper ventilation at the back of the unit.

 Dimensions in parentheses are in inches.



2.7 Installation niche features: X-Pro Series

A - area to be left clear for the anti-tipping brackets

E - area to be left clear for the power supply cable

W - and water supply hose

Minimum Niche Height

2134 mm (84")

Minimum Niche Width

XS899: 900 mm (35 1/2")

XS749: 750 mm (29 5/8")

XS599: 600 mm (23 3/4")

Door Swing Clearance

XS899: 1470 mm (57 7/8")

XS749: 1320 mm (52")

XS599: 1170 mm (46")

Door Opening Angle

105°

Width

XS899: 899 mm (35 3/8")

XS749: 749 mm (29 1/2")

XS599: 599 mm (23 5/8")

Height

2120 mm (83 1/2") + 25 mm (1")

Depth with door

635 mm (25")

Minimum distance from the wall (hinge side)

XS899: 230 mm (9")

XS749: 195 mm (7 3/4")

XS599: 160 mm (6 1/4")






Important!

If the units are to be installed inside a niche or within an enclosed structure, it is necessary to design a ventilation shaft at the back of the niche to assure proper ventilation at the back of the unit.



Dimensions in parentheses are in inches.



2. TECHNICAL REQUIREMENTS

2.8 Installation niche features: Country Series

A - area to be left clear for the anti-tipping brackets

E - area to be left clear for the power supply cable

W - and water supply hose

Minimum Niche Height

2134 mm (84")

Minimum Niche Width

AS899: 900 mm (35 1/2")

AS749: 750 mm (29 5/8")

AS599: 600 mm (23 3/4")

Door Swing Clearance

AS899: 1470 mm (57 7/8")

AS749: 1320 mm (52")

AS599: 1170 mm (46")

Door Opening Angle

105°

Width

AS899: 887 mm (35")

AS749: 737 mm (29")

AS599: 587 mm (23 1/8")

Height

2120 mm (83 1/2") + 25 mm (1")

Depth with door

635 mm (25 ")

Minimum distance from the wall (hinge side)




AS899: 230 mm (9")

AS749: 195 mm (7 3/4")

AS599: 160 mm (6 1/4")

Important!
If the units are to be installed inside a niche or within an enclosed structure, it is necessary to design a ventilation shaft at the back of the niche to assure proper ventilation at the back of the unit.

 Dimensions in parentheses are in inches.



2.9 Installation niche features: Brilliance-Integrated Series

A - area to be left clear for the anti-tipping brackets

E - area to be left clear for the power supply cable

W - and water supply hose

Minimum Niche Height

2064 mm (81 1/4")

Minimum Niche Width

BI899: 900 mm (35 1/2")

BI749: 750 mm (29 5/8")

BI599: 600 mm (23 3/4")

Minimum Niche Depth

615 mm (24 1/4")

Door Swing Clearance

BI899: 1435 mm (56 1/2" in)

BI749: 1285 mm (50 5/8" in)

BI599: 1135 mm (44 3/4" in)

Door Opening Angle

105°

Width

BI899: 899 mm (35 3/8")

BI749: 749 mm (29 1/2")

BI599: 599 mm (23 5/8")

Height

2050 mm (80 3/4") + 25 mm (1")

Depth with door (without panel)

575 mm (22 5/8" in)

Minimum distance from the wall (hinge side)



BI899: 160 mm (6 1/4")

BI749: 125 mm (5")

BI599: 90 mm (3 1/2")



Dimensions in parentheses
are in inches.



2. TECHNICAL REQUIREMENTS

2.10 Installation niche features: Brilliance-Classic Series

A - area to be left clear for the anti-tipping brackets

E - area to be left clear for the power supply cable

W - and water supply hose

Minimum Niche Height

2064 mm (81 1/4")

Minimum Niche Width

BKI899: 900 mm (35 1/2")

BKI749: 750 mm (29 5/8")

BKI599: 600 mm (23 3/4")

Minimum Niche Depth

615 mm (24 1/4")

Door Swing Clearance

BKI899: 1435 mm (56 1/2" in)

BKI749: 1285 mm (50 5/8" in)

BKI599: 1135 mm (44 3/4" in)

Door Opening Angle

105°

Width

BKI899: 899 mm (35 3/8")

BKI749: 749 mm (29 1/2")

BKI599: 599 mm (23 5/8")

Height

2050 mm (80 3/4") + 25 mm (1")

Depth with door

600 mm (23 3/4" in)



Minimum distance from the wall (hinge side)

BKI899: 230 mm (9")

BKI749: 195 mm (7 3/4")

BKI599: 160 mm (6 1/4")

 Dimensions in parentheses
are in inches.




3.1 Transport to installation site and unpacking



The appliance is very heavy. Take maximum care during handling to avoid injury.



The appliance should always be transported in an erect position. Avoid at all costs leaning it on its front side.



Since this is a large and heavy appliance, before transporting the appliance, check the access to the location where it will be installed (door size, manoeuvring space in stairwells, etc.).

The appliance is attached to the base of the packaging (pallet) through four bolts which can be removed using a 17 mm (3/4") wrench.

It is recommended to use a manual transporting device to move the appliance to the installation site, and only at this point to remove the base of the packaging. The appliance should always be transported in an erect position.

If this is not possible, transport the appliance laying on its rear side.

Once at the installation site, the appliance, which is equipped with four wheels, can be taken off the pallet and positioned in the installation area.

Operate as follows:

- > Take off the four bolts securing the appliance to the pallet by means of a 17 mm (3/4") open spanner.
- > Remove the fixing brackets [3] and [4].
- > To remove the front fixing bracket [3], unscrew for one or two turns the rear wheel adjusting bolt [2] by means of a 13 mm (1/2") box spanner, avoiding too much strength while tightening the nut, which could damage the leveling feet adjusting system.
- > From the back of the unit and by means of a suitable, high duty hand trolley, take off the appliance and place it on the floor.

Be very careful to avoid any damage to floors. Delicate floors should be protected with plywood, hard cardboard or similar material panels.

3.2 Electrical and Water connection




The Built-in Fhiaba filter cannot make it safe to drink any water which is not suitable for human consumption.



The appliance should be connected only to a drinkable water supply system.



Do not use extension cords or adapters. Once the appliance has been connected to the water system, turn the Ice Maker off (touch the button on control panel to switch it off) before the main water is shut off.



A Schuko 16 A socket with an efficient grounding should be made available for the electrical mains connection, as well as an omnipolar switch which can easily be reached when the appliance is installed.

To connect to the water supply system (for appliances equipped with ice makers) a tap with a male 3/4" connection should be provided, which must also be easily accessible once the appliance is installed.

The appliance is provided with a water supply hose and seal kit which is suitable for high water pressure and complies the Food Regulations.

The water filter cartridge, which is provided with the appliance, should be installed according to the accompanying instructions.

Use only the new hose and the new gaskets which are supplied with the appliance. Discard any hose and gasket which may have already been installed.


Electrical cord length: 2,0 mt (78 3/4")

Water connection line length: 2,5 mt (98 3/8")


3. PREPARING THE INSTALLATION

ELECTRICAL AND WATER SUPPLY BEHIND THE UNIT

INTEGRATED AND CLASSIC SERIES:



STANDPLUS, X-PRO AND COUNTRY SERIES:



3.3 Energy: Alternatives and Home Automation

If energy is supplied through an alternative energy power source (solar, geothermal, etc..) or if home automation systems are installed, it is necessary to install the Alternative Energy Kit to integrate the unit into the power grid.

INTEGRATED AND CLASSIC SERIES:





fig.1 Back of appliance

Operate as follows:

- > Unwind the electric cable and connect it directly to the wall socket.
- > Make sure the appliance is in the Stand-by condition and that all lights are off; should it be not so press the Unit button  to switch it off.
- > Fit one end of the water hose onto the connector at the appliance's back **[1]**.



- > Fit the other end of the hose to the water tap, use the gaskets provided in the Owner's Kit **[2]**.

STANDPLUS, X-PRO AND COUNTRY SERIES:




fig.2 Back of appliance

Operate as follows:

- > Unwind the electric cable and connect it directly to the wall socket.
- > Make sure the appliance is in the Stand-by condition and that all lights are off; should it be not so press the Unit button  to switch it off.
- > Connect the water line to the threaded connection at the base of the unit, as in figure **[1]**.





fig.3 Front of appliance


- > Fit the other end of the hose to the water tap, use the gaskets provided in the Owner's Kit **[2]**.

2



3.4 Levelling

Adjust the appliance level by means of the front levelling feet and the rear adjustable wheels.



Operate as follows:

- > After removing the bottom plinth or grille (it is kept in position by magnets), adjust the height of the levelling feet **[1]** by means of a 17 mm (3/4") open spanner.
- > Then adjust the height of the rear wheels by turning the front adjusting bolts **[2]** clockwise or anticlockwise as it may be required.
- > Remount the bottom plinth or grille.

INTEGRATED SERIES

4.1 Decorative door and bottom-drawer panels layout

The dimensions of the panels are indicated in the table and drawings on next pages.

Nevertheless, according to the requirements for aligning with other kitchen structures, the door panel can be higher than the upper edge of the refrigerator door, and the drawer panel can be lower than the edge of the drawer.


The panels must be mounted using special braces which attach to adjustable devices provided on the door and drawer and with brackets that anchor and adjust the panel's vertical direction. Braces, brackets and fixing screws are provided with the appliance and must be applied to the panel as indicated.

Operate as follows:


To prepare the panels to be mounted on the appliance, follow these steps, working on the back of the panel.

Door Panel

- > Trace, a line dividing the panel width in half **[1]**.




- > Starting from the Bottom edge of the panel, mark the positioning of the brackets **[2]**.




4. PANELS MOUNTING




> Following the corresponding table, mark the external and then the internal hole [3].



> Position the brackets on each set of marks to make sure they are aligned [4], then drill holes through the panel (pay close attention to the panel's thickness) [5].



> Screw the brackets in place [6].




Drawer Panel



> When preparing the Drawer Panel, follow the same instructions as per the door panel, but make sure measurements are taken starting from the top edge [7].

The support bracket faces the opposite way [8] (note imgs 4 and 8).

4.2 Decorative panels layout for Fridge with one Bottom-Drawer (1T/0T)



	SERIES 899	SERIES 749	SERIES 599
A	897 (35 1/4")	747 (29 3/8")	597 (23 1/2")
B	417 (16 3/8")	342 (13 1/2")	276,5 (10 7/8")
C	354,5 (14")	279,5 (11")	203,5 (8")



4.3 Decorative panels layout for Fridge with two Bottom-Drawers (0H)



Technical drawing of a 1000mm x 1000mm plate with three mounting options. The drawing includes dimensions in millimeters and inches.

Top View Dimensions:

- Overall width: 1000 (39 3/8")
- Overall height: 1000 (39 3/8")
- Mounting hole diameter: 13 (1/2")
- Mounting hole spacing: 183 (7 1/4")
- Mounting hole offset: 73 (2 7/8")
- Mounting hole diameter: 66 (2 5/8")
- Mounting hole offset: 157 (6 1/4")
- Mounting hole diameter: 34 (1 3/8")
- Mounting hole offset: 600 (23 5/8")
- Mounting hole offset: 1044 (41 1/8")
- Mounting hole offset: 1160 (45 3/8")


Side View Dimensions:

- Overall width: 1000 (39 3/8")
- Overall height: 1000 (39 3/8")
- Mounting hole diameter: 13 (1/2")
- Mounting hole spacing: 183 (7 1/4")
- Mounting hole offset: 73 (2 7/8")
- Mounting hole diameter: 66 (2 5/8")
- Mounting hole offset: 157 (6 1/4")
- Mounting hole diameter: 34 (1 3/8")
- Mounting hole offset: 600 (23 5/8")
- Mounting hole offset: 1044 (41 1/8")
- Mounting hole offset: 1160 (45 3/8")

Bottom View Dimensions:




- Overall width: 1000 (39 3/8")
- Overall height: 1000 (39 3/8")
- Mounting hole diameter: 13 (1/2")
- Mounting hole spacing: 183 (7 1/4")
- Mounting hole offset: 73 (2 7/8")
- Mounting hole diameter: 66 (2 5/8")
- Mounting hole offset: 157 (6 1/4")
- Mounting hole diameter: 34 (1 3/8")
- Mounting hole offset: 600 (23 5/8")
- Mounting hole offset: 1044 (41 1/8")
- Mounting hole offset: 1160 (45 3/8")

4.4 Decorative panels layout for Fridge with glass door and one Bottom-Drawer (1T/0T)





	SERIES 899	SERIES 749	SERIES 599
A	897 (35 1/4")	747 (29 3/8")	597 (23 1/2")
B	417 (16 3/8")	342 (13 1/2")	276,5 (10 7/8")
C	354,5 (14")	279,5 (11")	203,5 (8")

Door window dimensions:




Holes positions:





4. PANELS MOUNTING

4.5 Decorative panels layout for Fridge with glass door Brilliance




	SERIES 599
A	597 (23 1/2")
B	276,5 (10 7/8")
C	203,5 (8")


Door window dimensions:



Holes positions:





4.6 Decorative panels layout for Fridge with glass door and two Bottom-Drawers (0H)




	SERIES 899	SERIES 749
A	897 (35 1/4")	747 (29 3/8")
B	417 (16 3/8")	342 (13 1/2")
C	354,5 (14")	279,5 (11")

Door window dimensions:




Holes positions:





4. PANELS MOUNTING

4.7 Decorative panels layout for Fridge Column (0F)




	SERIES 899	SERIES 749	SERIES 599	SERIES 449
A	897 (35 1/4")	747 (29 3/8")	597 (23 1/2")	447 (17 5/8")
B	418 (16 1/2")	343 (13 1/2")	276,5 (10 7/8")	200 (7 7/8")

Holes positions:




4.8 Decorative panels layout for Fridge column with glass door (0F)




	SERIES 899	SERIES 749	SERIES 599	SERIES 449
A	897 (35 1/4")	747 (29 3/8")	597 (23 1/2")	447 (17 19/32")
B	418 (16 1/2")	343 (13 1/2")	276,5 (10 7/8")	200 (7 7/8")

Door window dimensions:



Holes positions:




4. PANELS MOUNTING

4.9 Panels Dimensions One Bottom - Drawer (1T/0T models)

Panels with width ranging between 18 mm (3/4 in) and 28 mm (1 1/8 in).
Door panels with weight max of 23 kg (51 lb) and drawer panels with weight max of 11kg (25 lb).
Provide installation of decorative panels during installation of the unit.

SERIES	DOOR/DRAWER WIDTH A	DOOR CUTOUT WIDTH B
899	897 (35 1/4")	627 (24 3/4")
749	747 (29 3/8")	477 (18 3/4")
599	597 (23 1/2")	327 (12 7/8")




4.10 Panels Dimensions Two Bottom - Drawers (0H models)

Panels with width ranging between 18 mm (3/4 in) and 28 mm (1 1/8 in).

Door panels with weight max of 23 kg (51 lb) and drawer panels with weight max of 11kg (25 lb).

Provide installation of decorative panels during installation of the unit.

SERIES	DOOR/DRAWER WIDTH A	DOOR CUTOUT WIDTH B
899	897 (35 1/4")	627 (24 3/4")
749	747 (29 3/8")	477 (18 3/4")
599	597 (23 1/2")	327 (12 7/8")




4. PANELS MOUNTING

4.11 Panels Dimensions Column Models (0F models)

Panels with width ranging between 18 mm (3/4 in) and 28 mm (1 1/8 in).
Door panels with weight max of 34 kg (75 lb).
Provide installation of decorative panels during installation of the unit.

SERIES	DOOR/DRAWER WIDTH A	DOOR CUTOUT WIDTH B
899	897 (35 1/4")	627 (24 3/4")
749	747 (29 3/8")	477 (18 3/4")
599	597 (23 1/2")	327 (12 7/8")
449	447 (17 5/8")	177 (6 7/8")



4.12 Mounting the handles




Handles will have to be mounted on the panels before they are applied to the fridge.

Operate as follows:



> Drill two holes on the back of the panels according to the table below [1].

1



> Place the handle on top of the holes and insert the screws through the panel and into the handle support [2].

2



	HANDLE PRODUCT CODE			
	HV	H08	H07	H05
Lenght A	1104 mm (43 1/2")	794 mm (31 1/4")	644 mm (25 3/8")	494 mm (19 5/8")
Distance between fixing points X	900 mm (35 1/2")	480 mm (18 7/8")	490 mm (19 1/4")	340 mm (13 3/8")
Series	899 749 599	899	749	599

4.13 Mounting panels to the door and the drawer




Once all brackets and small brackets have been applied to the panels, you can begin installing the bottom drawer.

Operate as follows:


> Partially tighten the screw to the fixing [1].

1




> Hook the bottom drawer panel starting from the fixings on the bottom [2].

2




4. PANELS MOUNTING


> It is now possible to align panels to adjacent cabinets in height using the lower alignment brackets, **[3]** tightening or untightening the screws into position as needed. With the screw slightly tightened, move the panel sideways to align it to the other panels on the unit or other adjacent structures.




> Depth alignment: working from the inside of the drawer, after lifting up the magnetic seal, adjust the panel position so it is closer to or further away from the door using the holes **[4]** and then secure the panel using the holes **[5]**.




> Hook the panel to the fixing devices starting from the top aligning brackets **[6]**.




> At this point, alignment between the panel and adjacent cabinets can be adjusted using the alignment brackets and small brackets **[7]** and **[8]**.



> Vertical alignment: tighten or loosen the screw in the brackets to raise or lower the panel **[9]**.



> Depth alignment: working from the inside of the door, after lifting up the magnetic seal, adjust the panel position so it is closer to or further away from the door using the holes **[10]** and then fix the panel in position using the holes **[11]**.




Once the front panel has been adjusted, check that the gasket has been repositioned correctly to assure the door/drawer are closing correctly and avoid operational errors of the unit.

5.1 Built-in installation single appliance

For a built-in installation, to close gaps between the appliance and the adjacent cabinets, special side profiles and PVC covering frames are provided.

Operate as follows:

- > Push the appliance into the installation niche [1].




- > If the unit is to be installed inside a niche or within an enclosed structure, it is necessary to design a ventilation shaft at the back of the niche to assure proper ventilation at the back of the unit. A 5 mm gap is sufficient to prevent overheating. Always mount front panels on door and drawer before pushing the unit into its final position inside the niche or structure.


- > Secure the appliance to the adjacent cabinets by fixing to these the side profiles previously mounted on the appliance [2].

To make this operation easier keep the door and the drawer open.


- > Check the levelling of the appliance, adjusting its feet and wheels to correct it.



- > Mount the profiles the covering frames: first insert them laterally and then push firmly until a "click" is heard [3].



Side profiles mounting:



- A PVC connecting element, alternatively: C plastic connecting brackets
- B Aluminium frame

5.2 Built-in installation two or more appliances

Required accessories to be ordered separately:


- > Central connection Kit (KCC)



Special side profiles and PVC covering frames are provided for closing gaps between the appliance and the adjacent cabinets.

Operate as follows:


- > Position the appliances in front of the installation area, leaving enough space to operate at their back [1].




5. INSTALLATION

> Move at the back of the appliances to mount the joining brackets: fix on side of the top and lower brackets to one of the appliances and subsequently to the other **[2]**.

2




> Place the two units side by side and join them at the front attaching the two profiles with the supplied screws **[3]**. Attach the bracket on top of the units as per figure **[4]**.



> Finish off by mounting the central cover frame onto the central profiles, by pushing it until a click is heard **[5]**.

5



> Once completed the previous steps, push the units in their final position **[6]**.


If the units are to be installed inside a niche or within an enclosed structure, it is necessary to design a ventilation shaft at the back of the niche to

assure proper ventilation at the back of the unit of about 20mm. Always mount front panels on door and drawer before pushing the unit into its final position inside the niche or structure.


> Check the levelling of the appliance, adjusting its feet and wheels to correct it.

> Secure the appliance to the adjacent cabinets by fixing to these the side profiles previously mounted on the appliance **[7]**. To make this operation easier keep the door and the drawer open.


6



> Mount the covering frames onto the profiles, first insert them laterally and then push firmly until a "click" is heard **[8]**.



Side and central profiles mounting: Appliance



- A** - PVC connecting element,
alternatively: **C** - plastic connecting brackets
B - PVC frame
D - Connecting element
E - Aluminium frame

5.3 Free-standing installation two or more appliances


Required accessories to be ordered separately:

- > Central Connection Kit (KCC)
- > Freestanding Kit

Aluminium profiles can be used to close the spaces between the appliance and adjacent structures.


Operate as follows:

- > Position the appliances in front of the installation area, leaving enough space to operate at their back.
- > Peel off the self adhesive protection and apply the insulated anticondensation panel to the side of one appliance [11].




- > Move at the back of the appliances to mount the joining brackets: fix one side of the top and lower brackets to one of the appliances and subsequently to the other [2].

2




- > Place the two units side by side and join them at the front attaching the two profiles with the supplied screws [3]. Attach the bracket on top of the units as per figure [4].




- > Finish off by mounting the central cover frame onto the central profiles, by pushing it until a click is heard [5].

5



- > Attach the side panels to the unit, mounting them on the side profiles [6] pre-mounted on the unit.


6



5. INSTALLATION


> Attach the aluminum cover [7] to each side profile, pressing onto them until they 'click' together.

7




> Mount the top panel [8] on top of the unit, using the screws provided with the kit.

8



> Adjust the height of the unit with the leveling feet and the back wheels.

Side panels and central profile mounting



A - PVC connecting element,
alternatively: **C** - plastic connecting brackets
D Central Connection
E Central covering and connection system
H Side panel





5.4 Maximum cabinet depth over "Integrated" refrigerator with single door panel

It is possible that the design of the kitchen and, in particular, of the niche where the "Integrated" refrigerator is going to be fitted includes a cabinet right above the refrigerator itself that must be closed with the same panel mounted on the Integrated refrigerator door."

In this case, **the total depth of the cabinet without the door (above the refrigerator) must not exceed the total depth of the refrigerator itself [1].**

This will allow the panel attached to the refrigerator door to open correctly without interference during its rotation up to 105°.

1




6.1 Anti-tipping safety assembly




To prevent the appliance from tipping over an extra-long kit is available up on request if the appliance needs to remain distanced from the wall, it is mandatory to install two brackets on the upper part of the appliance for fixing it securely to the wall.

Operate as follows:


> The brackets should be applied as illustrated using the provided screws and expansion plugs. Place a bracket on the top of the appliance in correspondence to the fixing holes and against the wall [1].




> Mark up the holes position on the wall [2].



> Drill the wall with an 8 mm (3/8") bit and insert the expansion plug [3].



> Reposition the bracket and fix it first to the cabinet and then to the wall [4].



To avoid danger of the appliance tipping over it is mandatory to secure the appliance to the wall by means of two special brackets.


6.2 Mounting the handles on stainless front



To mount the handles onto the door and the drawer operate as follows:


Operate as follows:

> Insert the two handle spacers onto the supports already available on the door and the drawer [1].



6. COMPLETING THE INSTALLATION

> Screw in the Allen screws available on the handle **[2]**.




The screws must be tightened in by means of a 2.5 mm (1/8") hex wrench.

6.3 Ventilation


INTEGRATED AND CLASSIC SERIES

A forced air system assures ventilation through a grille positioned in the lower front part of the unit. If the kitchen design includes a kickplate, the latter has to be punched in order to maintain a satisfactory air flow, as described in the drawing.




Holes can be in any shape and size, as long as the total area of the punched part equals 50% of the kickplate area.
In this case, to guarantee a better air flow, it is advisable to remove the front grille included with the unit. The grille is secured to the unit with magnetic plates and can be easily removed even by the end user, to provide for regular cleaning procedures and remove dust.
If the grille is partially covered by the kitchen kickplate, it is advisable to remove the grille in

order to provide for a better airflow.




	SERIES 899	SERIES 749	SERIES 599	SERIES 449
A	860 (33 7/8")	740 (29 1/8")	560 (22")	410 (16 1/8")
B	> 100 (4")			
C	10 (3/8")			

The air intake and outlet must not be blocked or covered in any way. They also need to be dusted/ cleaned on a regular basis.



STANDPLUS AND X-PRO SERIES:

Ventilation is insured by a forced air system through a grille located in the upper part of the appliance. This grille should never be covered by panels or any other devices that could reduce its efficiency. Please refer to page 5-6 to ensure correct air circulation.



6.4 Post installation control


- ✓ Check that the front levelling feet have been properly installed.
- ✓ Check that the connection to the water system does not have any leaks and that the closing tap is easily accessible.
- ✓ Check that the electrical connection is correctly installed and that the multipole switch and socket are easily accessible.
- ✓ Check the perfect alignment of the appliance with adjacent structures.
- ✓ Check that all adhesive tape and external or internal temporary protective devices have been removed.
- ✓ Check the perfect closing of the doors and the smooth sliding of the drawers and shelves.

6.5 Start up

> To start the appliance, connect the plug to the electrical mains: at this point, when opening the door, the control panel will usually visualize the message "Stand by", and all the panel keys be off

Stand by

> To turn on all the appliance compartments, press the Unit  button for three seconds. The display will show the message "Initial test" for approx. 2 minutes. After this phase the compressors will start up and remain on until the default temperature set up in the factory is reached. Do bear in mind that this condition could last several hours. If the appliance is provided with an Ice Maker, prior to switching it on make sure that the water filter cartridge is installed, then fill the water system. To this purpose switch off the Ice Maker and perform a manual clean procedure. At the end switch the Ice Maker on again by touching the  button.



> For further information about the appliance operation, refer to the User Manual.



If at the first start - up the message Stand by does not appear, but other messages appear, such as Fridge too warm, Fresco too warm, Freezer too warm, or sound signals are activated, it means that the appliance has already started the cooling process. If this is the case, deactivate any possible acoustic signals by pressing the Alarm button, close the door and wait until the set temperature is reached.



It is necessary to let the unit reach the correct temperature before foods are stored inside.

www.fhiaba.com
info@fhiaba.com
Tel. +39 0434 420160
Info Line 800-344222